



a pokoje, hole, kuchnie

dachówka cementowa
(ref. EURONIT 42x34 cm)
łaty drewniane 40x60 mm
kontrłaty 25x50 mm
membrana paroprzepuszczalna
krokwie18x6 cm
łaty
wełna mineralna 2 x 15 cm
folia paroizolacyjna
płyta GKBF gr 15 mm x 2
na stelażu stalowym *

a1 łazienki

jak warstwy **a**
(w tym płyta od strony pomieszcz. impregnowana GKBFI)

a2 poddasze nieużytkowe

jak warstwy **a**
(bez podbicia płytami)

a dach główny

b pokoje, kuchnie

dachówka cementowa
(ref. EURONIT 42x34 cm)
łaty drewniane 40x60 mm
kontrłaty 25x50 mm
2 x papa
deskowanie gr 19 mm
krokwie18x6 cm
łaty h=15 cm
wełna mineralna 2 x 15 cm
folia paroizolacyjna
płyta GKBF gr 15 mm x 2
na stelażu stalowym *

b1 poddasze nieużytkowe

jak warstwy **a**
(bez podbicia płytami)

b dach - wykusze

c pokoje, hole, kuchnie

wykładzina PCV gr 3 mm
posadzka betonowa - 4,5 cm(zatarta na gładko)
dylatowana, zbrojona pojedynczo siatką stalową
folia PE
izolacja akustyczna - 5cm
•styropian EPS 100-038 gr. 2 cm
•styropian akustyczny ref. Styroflex gr 33/30mm
folia paroizolacyjna
istn. strop żelbetowy

c1 łazienki

wykładzina PCV gr 1,3 mm
posadzka betonowa - 4,5 cm (zatarta na gładko)
dylatowana, zbrojona poj. siatką stalową
folia PE
izolacja akustyczna - 5cm
•styropian EPS 100-038 gr. 2 cm
•styropian akustyczny ref. Styroflex gr 33/30mm
2x folia paroizolacyjna, klejona do podłożą, wywinięta na ściany
istn. strop żelbetowy

c2 poddasze nieużytkowe

styropian EPS 100-038 gr. 10 cm
folia paroizolacyjna, z zakładami
i wywinięciem na ściany
istn. strop żelbetowy

* płytą GKF, ref., NIDA OGIEŃ PLUS, NIDA Poddasze
2 x płyta15 mm; mocowana do stelaża stalowego - systemowego, rozstaw profili sufitowych C, D, co 400 mm
+ system łączeń i uszczelnień
alternatywnie :
systemy RIGIPS, KNAUF - 2 x płyta grubości 15 mm
lub
system Fermacell 2S11
2 x płyta grubości 10 mm

c posadzki

AKPB ARCHITEKCI 60-566 P O Z N A Ń, ul. Szamotulska 82/8
P I O T R B A R T O S I K tel. (61) 8 417 593, e-mail:akpb@architekci.pl

INWESTOR: **CZERWONACKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp.z.o.o.** 62 - 028 Koziegłowy, os. Leśne 24 C

LOKALIZACJA: **Osiedle Leśne, Koziegłowy, Gmina Czerwonak**
BUDYNKI nr 24, 25
działki nr 163/7, 107/69, 107/74, 107/81
budynek 24 25

NAZWA PROJEKTU: **Przebudowa - *adaptacja* poddaszy nieużytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25**

FAZA PROJEKTU: **PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**

BRANŻA PROJEKTU: **ARCHITEKTURA**

NAZWA RYSUNKU: **PRZEKRÓJ 3-3**

SKALA: **1:35**

PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Piotr Bartosik
upr.arch.7131/124/P/2001,WP-0016
mgr inż. arch. Ewa Wolna

SPRAWDZIŁ.: mgr inż. arch. Magdalena Rostecka
upr. nr 7131/46/P/2000, WP-0185

NR RYSUNKU: **A17**

P O Z N A Ń, marzec 2014